广西壮族自治区交通运输工程造价事务中心

桂交监造价函〔2022〕8号

广西壮族自治区交通运输工程造价事务中心关于发布2022年3月份高速公路工程材料指导价格的通知

各有关单位:

根据自治区交通运输厅工作安排，为满足编制公路工程造价文件对材料价格的需求，我中心根据公路工程材料市场行情及建设项目实际情况，经调查、分析、测算，编制了《广西2022年3月份高速公路工程材料指导价格》，现予以发布，供有关单位编制概、预算文件时参考使用。

在执行中有什么意见和建议，请与我中心联系，以便修订时参考。联系电话：0771－4979451，联系人：陈工，邮箱：gxjtgczj@163.com。

附件：1.使用说明

2.广西2022年3月份高速公路工程材料指导价格

3.广西高速公路工程部分材料指导价格取值表

2022年4月19日

附件 1

使用说明

一、本指导价格是根据市场现行价格结合公路建设实际情况经综合分析而编制的，供有关单位编制工程概、预算文件时参考使用。

二、本指导价格中材料代号、规格、单位均按交通运输部发布的《公路工程预算定额》（JTG/T 3832-2018）附录四执行。

三、本指导价格均为不含增值税价格，材料适用税率按国家税务部门发布的最新规定确定。

四、本指导价格中水、电为材料预算价；汽油、柴油为工地价，不含采购及保管费；其他材料均为材料原价(不含采购及仓库保管费及运杂费等）。

五、在编制造价文件时，材料价格应按现行的《公路工程估算建设项目投资估算编制办法》（JTG3820-2018）、《公路工程建设项目概算预算编制办法》(JTG3830-2018)等有关规定计算，运杂费的运输方式和运输距离应经过调查比选、综合分析后确定。

六、本指导价格为配合《广西高速公路工程概预算编制指导意见（2022 年版）》执行使用，其他公路工程建设项目可结合当地实际情况，参照使用。

附件 2

广西 2022 年 3 月份高速公路工程材料指导价格

单位：元

代号	名称	规格	单位	地级市名称						
				南宁市	柳州市	桂林市	梧州市	北海市	防城港市	钦州市
2001001	HPB300 钢筋		t	4586	4620	4632	4736	4665	4652	4642
2001002	HRB400 钢筋		t	4460	4430	4484	4546	4539	4526	4516
2003004	型钢	工字钢，角钢	t	5016	5034	5110	5150	5095	5082	5072
2003005	钢板	A3，δ＝5～40mm	t	4780	4736	4812	4852	4859	4846	4836
2003008	钢管	无缝钢管	t	5671	5647	5723	5762	5750	5737	5727
2003015	钢管立柱		t	5951	5927	6003	6042	6030	6017	6007
2003016	型钢立柱	镀锌（包括斜撑）	t	6256	6274	6350	6390	6335	6322	6312
2003017	波形钢板	镀锌（包括端头板、撑架）	t	6580	6536	6612	6652	6659	6646	6636
2003021	钢管桩	直径 219～2440mm，壁厚 5～20mm	t	6530	6486	6562	6602	6609	6596	6586
2003022	钢护筒		t	5650	5606	5682	5722	5729	5716	5706
2003025	钢模板	各类定型大块钢模板	t	6380	6336	6412	6452	6459	6446	6436
2003026	组合钢模板		t	6280	6236	6312	6352	6359	6346	6336
3001001	石油沥青		t							4027
3001002	改性沥青	SBS、SBR、SR 复合	t							5027
3001005	乳化沥青	阳离子类乳化沥青、阳离子类乳化改性沥青、阴离子类乳化改性沥青	t							3327
3001006	改性乳化沥青		t							3927
3003002	汽油	93 号	kg	9.21						
3003003	柴油	0 号，－10 号，－20 号	kg	7.74						
5509001	32.5 水泥		t	412	436	420	367	423	435	420
5509002	42.5 水泥		t	430	454	437	385	441	453	438

续上表

单位：元

代号	名称	规格	单位	地级市名称						
				贵港市	玉林市	百色市	贺州市	河池市	来宾市	崇左市
2001001	HPB300 钢筋		t	4666	4598	4677	4729	4680	4669	4653
2001002	HRB400 钢筋		t	4541	4513	4551	4539	4490	4479	4527
2003004	型钢	工字钢，角钢	t	5096	5133	5107	5143	5094	5083	5082
2003005	钢板	A3，δ＝5～40mm	t	4860	4835	4870	4845	4796	4785	4846
2003008	钢管	无缝钢管	t	5751	5745	5762	5755	5706	5695	5738
2003015	钢管立柱		t	6031	6025	6042	6035	5986	5975	6018
2003016	型钢立柱	镀锌（包括斜撑）	t	6336	6373	6347	6383	6334	6323	6322
2003017	波形钢板	镀锌（包括端头板、撑架）	t	6660	6635	6670	6645	6596	6585	6646
2003021	钢管桩	直径 219～2440mm，壁厚 5～20mm	t	6610	6585	6620	6595	6546	6535	6596
2003022	钢护筒		t	5730	5705	5740	5715	5666	5655	5716
2003025	钢模板	各类定型大块钢模板	t	6460	6435	6470	6445	6396	6385	6446
2003026	组合钢模板		t	6360	6335	6370	6345	6296	6285	6346
3001001	石油沥青		t							
3001002	改性沥青	SBS、SBR、SR 复合	t							
3001005	乳化沥青	阳离子类乳化沥青、阳离子类乳化改性沥青、阴离子类乳化改性沥青	t							
3001006	改性乳化沥青		t							
3003002	汽油	93 号	kg	9.21						
3003003	柴油	0 号，－10 号，－20 号	kg	7.74						
5509001	32.5 水泥		t	376	358	434	377	420	392	400
5509002	42.5 水泥		t	393	376	451	395	438	409	417

附件 3

广西高速公路工程部分材料指导价格取值表

代号	工料机名称	规格	单位	指导价（元）或取值说明
3005002	电		KW·h	按桥隧比情况综合考虑项目自发电，其中：
				桥隧比为 0-30%时，单价为 0.66 元/KW·h；
				桥隧比为 30-50%时，单价为 0.74 元/KW·h；
				桥隧比为 50%及以上时，单价为 0.82 元/KW·h；
3005004	水		m^3	3
5001009	三维植被网	EM2、EM3、EM4、EM5	m^2	8.76
5005002	硝铵炸药	1 号、2 号岩石硝铵炸药	kg	13.3
5005007	数码电子雷管	6 号瞬发电雷管，带脚线 1.5m	个	15.9
5007001	土工布	4～5m 宽	m^2	5.22
5007003	土工格栅	宽 6m，聚乙烯单向、双向拉伸、聚炳烯双向、玻璃纤维	m^2	8.42
5007004	土工格室	5～50cm，网格尺寸根据客户需求制作	m^2	17.21
5009018	防火涂料		kg	2.4
	砂		m^3	河砂按实地调查价格、运距综合计算确定。
				机制砂应根据设计用途综合考虑从碎石加工至砂的费用。
				普通混凝土用砂加工费：36 元/m3；
				水泥路面及桥梁上构用砂加工费：89 元/m3。
5505007	捡清片石		m^3	18.5
7005001	硅芯管	40/33mm	m	5.4